



Comune di Ginosa

(Provincia di Taranto)

Oggetto: *Progetto di coltivazione di una cava di inerti silicei ed argille da ubicarsi in località denominata 'Parlapiano' nei terreni ricadenti nel foglio di mappa n° 106, p.lle n° 73, 74, 117, 118, 132, 133 e 411 del N.C.T. del Comune di Ginosa (TA)*

Computo Metrico Analitico del Progetto di Recupero Ambientale

(L. R. n° 22 del 05-07-2019 – *Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive e Linee guida di attuazione* - D.G.R. n. 2060 del 14-12-2020 – BURP n. 10 del 19-01-2021)

Committente:



Sede Legale ed impianti: C/da Lama di Pozzo - 74025 Marina di Ginosa (TA)
P.IVA: 00092130731 - Reg. Impr. Trib. TA n° 3301 - C.C.I.A.A. N° 56977 - Cap. Soc. 100.980 € i.v.
Tel. 099/8279766 - 8279776

SARIM s.r.l.
(L'Amministratore Unico)



I tecnici:

Dott. Geol. Arcangelo PERRUCCI



Dott. Ing. Cristofaro PALMIERI



Dott. Ing. Michelangelo PALMIERI



Revisione:

GEO.000/2023

Motivazione:

Emissione

Data:

25/01/2023

Relazione del progetto di recupero ambientale

Progetto di coltivazione di una nuova cava di conglomerati (sabbie e ghiaie silicee) da ubicarsi in località denominata 'Parlapiano' nei terreni ricadenti nel Foglio di mappa n° 106, p.lle n° 73, 74, 97, 114, 117, 118, 130, 131, 132, 133 e 411 del N.C.T. del Comune di Ginosa (TA)

Computo metrico

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 OF.004.012	Recinzione con rete metallica dell'altezza di m 2,00 (kg 3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno (Ø cm 15-20) della lunghezza di m 2,50, posti ad un ... i m 2,50, compresi puntoni e tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m 3,00) per l'accesso ai mezzi antincendio.					1'387,00		
	SOMMANO ml					1'387,00	18,26	25'326,62
2 NP.001.001	Movimentazione e spianamento del terreno di riporto, realizzazione dei canali di drenaggio e colmamento con inerti a pezzatura variabile; da effettuarsi in economia con materiali del ... 320 (costo 71.67 €/ora per 160 ore = € 11.467,20), Autocarro MAN 480 (costo orario 59.94 €/ora per 160 ore = € 9.590,40)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	35'302,40	35'302,40
3 OF.001.011	Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo forestale o con ripper ... inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere. Su terreno agricolo o ex agricolo.					5,60		
	SOMMANO ha					5,60	929,02	5'202,51
4 OF.001.022	Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40.					1'717,00		
	SOMMANO cad					1'717,00	1,37	2'352,29
5 OF.001.028	Collocamento a dimora di latifolia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (esclusa la fornitura della pianta).					1'717,00		
	SOMMANO cad					1'717,00	1,86	3'193,62
6 OF.001.030	Fornitura di piantina di latifolia o conifera in fitocella.					1'717,00		
	SOMMANO cad					1'717,00	2,28	3'914,76
7 OF.005.034	Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di se ... ione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), esclusa la preparazione del piano di semina. Idrosemina gradoni					13'500,00		
	SOMMANO mq					13'500,00	1,58	21'330,00
8 OF.003.005	Cure colturali, su terreno comunque lavorato, consistenti in sarchiatura e rincalzatura da eseguirsi prevalentemente a mano, con sarchiature localizzate intorno alle piantine, per una superficie non inferiore a 0,5 mq per ciascuna pianta.					1'717,00		
	A R I P O R T A R E					1'717,00		96'622,20

Progetto di coltivazione di una nuova cava di conglomerati (sabbie e ghiaie silicee) da ubicarsi in località denominata 'Parlapiano' nei terreni ricadenti nel Foglio di mappa n° 106, p.lle n° 73, 74, 97, 114, 117, 118, 130, 131, 132, 133 e 411 del N.C.T. del Comune di Ginosa (TA)

Geo.Studio

Progetto di coltivazione di una nuova cava di conglomerati (sabbie e ghiaie silicee) da ubicarsi in località denominata 'Parlapiano' nei terreni ricadenti nel Foglio di mappa n° 106, p.lle n° 73, 74, 97, 114, 117, 118, 130, 131, 132, 133 e 411 del N.C.T. del Comune di Ginosa (TA)

[illegible]